

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Accordo-quadro per l'affidamento triennale 2021/2023 per la manutenzione del verde pubblico e decoro urbano del Comune di Quarrata
STIMA ANALITICA ANNUALE

COMMITTENTE: Comune di Quarrata

Quarrata, _____

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 TOS20_09.V 01.001.001	Potatura manuale di siepi, previa ripulitura dalla vegetazione e dai rifiuti, compreso il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Si misura lo sviluppo della siepe ((2 x lun x alt) + (lun x lar)), una volta terminata l'operazione di potatura. di altezza inferiore a 180 cm GIARDINI PUBBLICI n. tagli mesi 01_06 GI 02QU - Giardino del Cinema Moderno GI 03QU - Giardino don Giuliano Mazzei GI 07QU - Giardino area P.E.E.P. di Quarrata GI 09QU - Giardino Caterina e Nadia Nencioni GI 01CT - Giardino della Catena GI 02CT - Giardino degli ex Lavatoi di Catena GI 01SA - Giardino dell'area P.E.E.P. di Santonuovo GI 01TI - Giardino di Via Pozzo	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00			48,000 368,000 135,000 432,000 307,200 151,200 180,000 432,000	48,00 368,00 135,00 432,00 307,20 151,20 180,00 432,00		
	SOMMANO m²					2'053,40	1,25639	2'579,87
2 TOS20_09.V 01.001.001	Potatura manuale di siepi, previa ripulitura dalla vegetazione e dai rifiuti, compreso il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Si misura lo sviluppo della siepe ((2 x lun x alt) + (lun x lar)), una volta terminata l'operazione di potatura. di altezza inferiore a 180 cm PARCHEGGI ALBERATI O CON AIUOLE n. tagli mesi 07_12 PR 10QU - Parcheggio di Via Montalbano - Via Europa PR 16QU - Piazza Ilaria Alpi PR 19QU - Piazza della Costituzione PR 23 QU - Piazza Aldo Moro - lato altezza finale 1,20 mt PR 23QU - Piazza Aldo Moro - lato altezza finale 1,80 mt PR 03CP - Piazza Giuseppe Pinelli PR 01LU - Piazza Contessa Gabriella Rasponi Spalletti	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00			168,000 120,000 19,200 302,400 460,800 126,000 144,000	168,00 120,00 19,20 302,40 460,80 126,00 144,00		
	SOMMANO m²					1'340,40	1,25639	1'684,07
3 TOS20_09.V 01.001.001	Potatura manuale di siepi, previa ripulitura dalla vegetazione e dai rifiuti, compreso il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Si misura lo sviluppo della siepe ((2 x lun x alt) + (lun x lar)), una volta terminata l'operazione di potatura. di altezza inferiore a 180 cm AIUOLE, SPARTITRAFFICO E PERTINENZE n. tagli mesi 07_12 AI 01QU - Via Ada e Antonino Agostini	1,00			360,000	360,00		
	SOMMANO m²					360,00	1,25639	452,30
4 TOS20_09.V 01.001.001	Potatura manuale di siepi, previa ripulitura dalla vegetazione e dai rifiuti, compreso il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Si misura lo sviluppo della siepe ((2 x lun x alt) + (lun x lar)), una volta terminata l'operazione di potatura. di altezza inferiore a 180 cm GIARDINI DI PERTINENZA DI EDIFICI PUBBLICI n. tagli mesi 01_06 E 01QU - Giardino del Palazzo Comunale E 01FE - Giardino del centro Panta Rei di Ferruccia	1,00 1,00			57,600 240,000	57,60 240,00		
	SOMMANO m²					297,60	1,25639	373,90
5	Potatura manuale di siepi, previa ripulitura dalla vegetazione e dai							
	A RIPORTARE							5'090,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'090,14
TOS20_09.V 01.001.001	rifiuti, compreso il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Si misura lo sviluppo della siepe ((2 x lun x alt) + (lun x lar)), una volta terminata l'operazione di potatura. di altezza inferiore a 180 cm GIARDINI DI PERTINENZA DI EDIFICI SCOLASTICI n. tagli mesi 01_06 NI 01QU - Nido d'Infanzia di Via Lippi SIN 02QU - Scuola dell'Infanzia di Via D. Alighieri SP 02QU - Scuola Primaria di Via Santa Lucia SI 02BA - Scuola dell'Infanzia di Barba SIN 01CT - Scuola dell'Infanzia di Catena SP 01CT - Scuola Primaria di Catena SP 01VA - Scuola Primaria di Valenzatico SP 01VG - Scuola Primaria di Vignole	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00			960,000 378,000 480,000 252,000 240,000 475,200 360,000 576,000	960,00 378,00 480,00 252,00 240,00 475,20 360,00 576,00		
	SOMMANO m²					3'721,20	1,25639	4'675,28
6 TOS20_09.V 01.010.001	Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. in piccole superfici fino a 300 mq GIARDINI PUBBLICI n. tagli mesi 01_06 GI 05QU - Slargo Vittime della Strada GI 08QU - Area Via Amedeo Modigliani GI 10QU - Campo da basket Danele Gori GI 02CT - Giardino degli ex lavatoi di Catena n. tagli mesi 07_12 GI 05QU - Slargo Vittime della Strada GI 08QU - Area Via Amedeo Modigliani GI 10QU - Campo da basket Danele Gori GI 02CT - Giardino degli ex lavatoi di Catena	3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00			120,000 200,000 70,000 30,000 120,000 200,000 70,000 30,000	360,00 600,00 210,00 90,00 240,00 400,00 140,00 60,00		
	SOMMANO m²					2'100,00	0,13772	289,21
7 TOS20_09.V 01.010.001	Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. in piccole superfici fino a 300 mq PIAZZE ALBERATE n. tagli mesi 01_06 PA 01MO - Piazza di Montorio PA 01TI - Piazza di Tizzana n. tagli mesi 07_12 PA 01MO - Piazza di Montorio PA 01TI - Piazza di Tizzana	3,00 3,00 2,00 2,00			240,000 200,000 240,000 200,000	720,00 600,00 480,00 400,00		
	SOMMANO m²					2'200,00	0,13772	302,98
8 TOS20_09.V 01.010.001	Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. in piccole superfici							
	A R I P O R T A R E							10'357,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							10'357,61
	fino a 300 mq PARCHEGGI ALBERATI O CON AIUOLE n. tagli mesi 01_06 PR 09QU - Parcheggio di Via Francesco Lippi PR 13QU - Parcheggio di Via Pontormo PR 01VG - Parcheggio di Via di Mezzo PR 20QU - P.zza Dispersi del naufragio Piroscrafo Oria PR 22QU - Piazza Giuseppe Impastato PR 23QU - Piazza Aldo Moro PR 04BA - Piazza Giuseppe di Matteo PR 02CP - Piazza Luigi Calabresi PR 03CP - Piazza Giuseppe Pinelli n. tagli mesi 07_12 PR 09QU - Parcheggio di Via Francesco Lippi PR 13QU - Parcheggio di Via Pontormo PR 01VG - Parcheggio di Via di Mezzo PR 20QU - P.zza Dispersi del naufragio Piroscrafo Oria PR 22QU - Piazza Giuseppe Impastato PR 23QU - Piazza Aldo Moro PR 04BA - Piazza Giuseppe di Matteo PR 02CP - Piazza Luigi Calabresi PR 03CP - Piazza Giuseppe Pinelli <div style="text-align: right;">SOMMANO m²</div>							
						7'275,00	0,13772	1'001,91
9 TOS20_09.V 01.010.001	Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. in piccole superfici fino a 300 mq ROTATORIE n. tagli mesi 01_06 RT 01QU - Rotonda di via Vittorio Amadori RT 02QU - Rotonda Via Folonica RT 04QU - Rotonda di Via Vasluj RT 05QU - Rotonda Via Firenze RT 01SA - Rotonda di Via Case Tuci RT 01VG - Rotonda Via Manzi n. tagli mesi 07_12 RT 01QU - Rotonda di via Vittorio Amadori RT 02QU - Rotonda Via Folonica RT 04QU - Rotonda di Via Vasluj RT 05QU - Rotonda Via Firenze RT 01SA - Rotonda di Via Case Tuci RT 01VG - Rotonda Via Manzi <div style="text-align: right;">SOMMANO m²</div>							
						3'650,00	0,13772	502,68
10 TOS20_09.V 01.010.001	Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. in piccole superfici fino a 300 mq AIUOLE, SPARTITRAFFICO E PERTINENZE n. tagli mesi 01_06 AI 01QU - Via Agostino AI 03QU - Via Campriana - Via Don Dario Flori AI 12QU - Via Trieste n. tagli mesi 07_12							
	A RIPORTARE					750,00		11'862,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					750,00		11'862,20
	AI 01QU - Via Agostino	2,00			110,000	220,00		
	AI 03QU - Via Campriana - Via Don Dario Flori	2,00			90,000	180,00		
	AI 12QU - Via Trieste	2,00			50,000	100,00		
	SOMMANO m²					1'250,00	0,13772	172,15
11 TOS20_09.V 01.010.001	Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. in piccole superfici fino a 300 mq GIARDINI DI PERTINENZA DI EDIFICI PUBBLICI n. tagli mesi 01_06							
	E 01QU - Giardino del Palazzo Comunale	3,00			40,000	120,00		
	E 01FE - Giardino del centro Panta Rei di Ferruccia	3,00			160,000	480,00		
	n. tagli mesi 07_12							
	E 01QU - Giardino del Palazzo Comunale	2,00			40,000	80,00		
	E 01FE - Giardino del centro Panta Rei di Ferruccia	2,00			160,000	320,00		
	SOMMANO m²					1'000,00	0,13772	137,72
12 TOS20_09.V 01.010.001	Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. in piccole superfici fino a 300 mq GIARDINI DI PERTINENZA DI EDIFICI SCOLASTICI n. tagli mesi 01_06							
	NI 03QU - Nido d'Infanzia Bosco dei Folletti e Maga Magò	3,00			250,000	750,00		
	SIN 02BA - Scuola d'Infanzia di Barba	3,00			300,000	900,00		
	SIN 01VA - Scuola d'Infanzia di Valenzatico	3,00			140,000	420,00		
	n. tagli mesi 07_12							
	NI 03QU - Nido d'Infanzia Bosco dei Folletti e Maga Magò	3,00			250,000	750,00		
	SIN 02BA - Scuola d'Infanzia di Barba	3,00			300,000	900,00		
	SIN 01VA - Scuola d'Infanzia di Valenzatico	3,00			140,000	420,00		
	SOMMANO m²					4'140,00	0,13772	570,16
13 TOS20_09.V 01.010.002	Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. per superfici fra 300 e 1500 mq GIARDINI PUBBLICI n. tagli mesi 01_06							
	GI 01QU - Giardino di Via Dante Alighieri	3,00			1460,000	4'380,00		
	GI 02QU - Giardino del Cinema Moderno	3,00			440,000	1'320,00		
	GI 04QU - Giardino del Poggiolino	3,00			600,000	1'800,00		
	GI 06QU - Piazzetta dello Scricciolo	3,00			320,000	960,00		
	GI 07QU - Giardino area P.E.E.P. Via Einaudi	3,00			350,000	1'050,00		
	GI 11QU - Area dell'obelisco della Madonna	3,00			320,000	960,00		
	GI 01CT - Giardino della Catena	3,00			950,000	2'850,00		
	GI 01OL - Giardino di Via Breve	3,00			1400,000	4'200,00		
	GI 01SA - Giardino area P.E.E.P. di Santonuovo	3,00			1400,000	4'200,00		
	GI 01TI - Giardino di Via di Pozzo	3,00			550,000	1'650,00		
	A R I P O R T A R E					23'370,00		12'742,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					23'370,00		12'742,23
	n. tagli mesi 07_12							
	GI 01QU - Giardino di Via Dante Alighieri	2,00			1460,000	2'920,00		
	GI 02QU - Giardino del Cinema Moderno	2,00			440,000	880,00		
	GI 04QU - Giardino del Poggiolino	2,00			600,000	1'200,00		
	GI 06QU - Piazzetta dello Scricciolo	2,00			320,000	640,00		
	GI 07QU - Giardino area P.E.E.P. Via Einaudi	2,00			350,000	700,00		
	GI 11QU - Area dell'obelisco della Madonna	2,00			320,000	640,00		
	GI 01CT - Giardino della Catena	2,00			950,000	1'900,00		
	GI 01OL - Giardino di Via Breve	2,00			1400,000	2'800,00		
	GI 01SA - Giardino area P.E.E.P. di Santonuovo	2,00			1400,000	2'800,00		
	GI 01TI - Giardino di Via di Pozzo	2,00			550,000	1'100,00		
	SOMMANO m²					38'950,00	0,10817	4'213,22
14 TOS20_09.V 01.010.002	Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. per superfici fra 300 e 1500 mq PIAZZE ALBERATE n. tagli mesi 01_06 PA 04QU - Piazza Sandro Pertini (con area "Gatto") PA 06QU - Piazza Enrico Berlinguer n. tagli mesi 07_12 PA 04QU - Piazza Sandro Pertini (con area "Gatto") PA 06QU - Piazza Enrico Berlinguer SOMMANO m²	3,00 3,00 2,00 2,00			650,000 630,000 650,000 630,000	1'950,00 1'890,00 1'300,00 1'260,00		6'400,00 0,10817 692,29
15 TOS20_09.V 01.010.002	Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. per superfici fra 300 e 1500 mq PARCHEGGI ALBERATI O CON AIUOLE n. tagli mesi 01_06 PR 06QU - Parcheggio di Via L. Einaudi PR 10QU - Parcheggio di Via Montalbano - Via Europa PR 03VG - Parcheggio di Via IV Novembre - Via di Mezzo PR 18QU - Piazza Rocco Chinnici PR 24QU - Piazza Don Giuseppe Puglisi PR 25QU - Piazza Adimaro Ricotti PR 03VA - Piazza Giorgio Ambrosoli PR 11QU - Parcheggio di Via Giovanni Palatucci n. tagli mesi 07_12 PR 06QU - Parcheggio di Via L. Einaudi PR 10QU - Parcheggio di Via Montalbano - Via Europa PR 03VG - Parcheggio di Via IV Novembre - Via di Mezzo PR 18QU - Piazza Rocco Chinnici PR 24QU - Piazza Don Giuseppe Puglisi PR 25QU - Piazza Adimaro Ricotti PR 03VA - Piazza Giorgio Ambrosoli PR 11QU - Parcheggio di Via Giovanni Palatucci SOMMANO m²	3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00			850,000 320,000 390,000 310,000 900,000 450,000 310,000 780,000 850,000 320,000 390,000 310,000 900,000 450,000 310,000 780,000	2'550,00 960,00 1'170,00 930,00 2'700,00 1'350,00 930,00 2'340,00 1'700,00 640,00 780,00 620,00 1'800,00 900,00 620,00 1'560,00		21'550,00 0,10817 2'331,06
16 TOS20_09.V 01.010.002	Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto							
	A RIPORTARE							19'978,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							19'978,80
	fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. per superfici fra 300 e 1500 mq ROTATORIE n. tagli mesi 01_06 RT 03QU - Rotonda di Via Domenico Ginanni	3,00			730,000	2'190,00		
	n. tagli mesi 07_12 RT 03QU - Rotonda di Via Domenico Ginanni	2,00			730,000	1'460,00		
	SOMMANO m²					3'650,00	0,10817	394,82
17 TOS20_09.V 01.010.002	Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. per superfici fra 300 e 1500 mq AIUOLE, SPARTITRAFFICO E PERTINENZE n. tagli mesi 01_06 AI 11QU - Via Antonio Scopelliti - Via Luigi Einaudi	3,00			350,000	1'050,00		
	n. tagli mesi 07_12 AI 11QU - Via Antonio Scopelliti - Via Luigi Einaudi	2,00			350,000	700,00		
	SOMMANO m²					1'750,00	0,10817	189,30
18 TOS20_09.V 01.010.002	Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. per superfici fra 300 e 1500 mq AREE VERDI DI EDIFICI PUBBLICI n. tagli mesi 01_06 E 03QU - Giardino della mensa di Via Lippi	1,00			320,000	320,00		
	n. tagli mesi 07_12 E 03QU - Giardino della mensa di Via Lippi	1,00			320,000	320,00		
	E 04QU - Area verde del Cantiere Comunale	1,00			1450,000	1'450,00		
	E 05QU - Giardino del Market Sociale	1,00			500,000	500,00		
	SOMMANO m²					2'590,00	0,10817	280,16
19 TOS20_09.V 01.010.002	Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. per superfici fra 300 e 1500 mq AREE VERDI DI EDIFICI SCOLASTICI n. tagli mesi 01_06 SIN 02QU - Scuola dell'Infanzia di via D. Alighieri	3,00			650,000	1'950,00		
	SS 01QU - Scuola Secondaria di primo grado di Quarrata	3,00			990,000	2'970,00		
	SS 02QU - Scuola Secondaria sede distaccata di Quarrata	3,00			600,000	1'800,00		
	SP 01CT - Scuola Primaria di Catena	3,00			1300,000	3'900,00		
	SP 01VA - Scuola Primaria di Valenzatico	3,00			1100,000	3'300,00		
	n. tagli mesi 07_12							
	A RIPORTARE					13'920,00		20'843,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					13'920,00		20'843,08
	SIN 02QU - Scuola dell'Infanzia di via D. Alighieri	3,00			650,000	1'950,00		
	SS 01QU - Scuola Secondaria di primo grado di Quarrata	3,00			990,000	2'970,00		
	SS 02QU - Scuola Secondaria sede distaccata di Quarrata	3,00			600,000	1'800,00		
	SP 01CT - Scuola Primaria di Catena	3,00			1300,000	3'900,00		
	SP 01VA - Scuola Primaria di Valenzatico	3,00			1100,000	3'300,00		
	SOMMANO m²					27'840,00	0,10817	3'011,45
20 TOS20_09.V 01.010.003	Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. Per superfici tra 1500 e 10.000 mq GIARDINI PUBBLICI n. tagli mesi 01_06 GI 03QU - Giardino Don Giuliano Mazzei GI 09QU - Giardino Caterina e Nadia Nencioni GI 01BA - Giardino del Mollungo n. tagli mesi 07_12 GI 03QU - Giardino Don Giuliano Mazzei GI 09QU - Giardino Caterina e Nadia Nencioni GI 01BA - Giardino del Mollungo	3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00			1600,000 7315,000 8700,000 1600,000 7315,000 8700,000	4'800,00 21'945,00 26'100,00 3'200,00 14'630,00 17'400,00		4'849,41
	SOMMANO m²					88'075,00	0,05506	4'849,41
21 TOS20_09.V 01.010.003	Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. Per superfici tra 1500 e 10.000 mq PIAZZE ALBERATE n. tagli mesi 01_06 PA 05QU - Piazza Giovanni XXIII n. tagli mesi 07_12 PA 05QU - Piazza Giovanni XXIII	3,00 2,00			1700,000 1700,000	5'100,00 3'400,00		468,01
	SOMMANO m²					8'500,00	0,05506	468,01
22 TOS20_09.V 01.010.003	Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. Per superfici tra 1500 e 10.000 mq PARCHEGGI ALBERATI O CON AIUOLE n. tagli mesi 01_06 PR 17QU - Piazza Caduti del Lavoro PR 02VG - Parcheggio di Via Palandra n. tagli mesi 07_12 PR 17QU - Piazza Caduti del Lavoro PR 02VG - Parcheggio di Via Palandra	3,00 3,00 2,00 2,00			6000,000 2500,000 6000,000 2500,000	18'000,00 7'500,00 12'000,00 5'000,00		2'340,05
	SOMMANO m²					42'500,00	0,05506	2'340,05
23	Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa							
	A RIPORTARE							31'512,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							31'512,00
TOS20_09.V 01.010.003	senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. Per superfici tra 1500 e 10.000 mq AIUOLE, SPARTITRAFFICO E PERTINENZE n. tagli mesi 01_06 AI 02QU - Via Bocca di Gora - Via P. della Francesca AI 05QU - Via Domenico Ginanni AI 13QU - Via V. Fiorentina I tronco - Via Palatucci n. tagli mesi 07_12 AI 02QU - Via Bocca di Gora - Via P. della Francesca AI 05QU - Via Domenico Ginanni AI 13QU - Via V. Fiorentina I tronco - Via Palatucci	1,00 1,00 3,00 2,00 2,00 2,00			5000,000 2100,000 1700,000 5000,000 2100,000 1700,000	5'000,00 2'100,00 5'100,00 10'000,00 4'200,00 3'400,00		
	SOMMANO m²					29'800,00	0,05506	1'640,79
24 TOS20_09.V 01.010.003	Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. Per superfici tra 1500 e 10.000 mq AREE VERDI DI PERTINENZA DI EDIFICI SCOLASTICI n. tagli mesi 01_06 SP 01QU - Scuola Primaria di Via Torino SP 02QU - Scuola Primaria di Santa Lucia SIN 01CT - Scuola dell'Infanzia di Catena SIN 01SA - Scuole di Santonuovo SIN 01VG - Scuola dell'Infanzia di Vignole SP 01VG - Scuola Primaria di Vignole SS 01VG - Scuola secondaria di primo grado di Vignole n. tagli mesi 07_12 SP 01QU - Scuola Primaria di Via Torino SP 02QU - Scuola Primaria di Santa Lucia SIN 01CT - Scuola dell'Infanzia di Catena SIN 01SA - Scuole di Santonuovo SIN 01VG - Scuola dell'Infanzia di Vignole SP 01VG - Scuola Primaria di Vignole SS 01VG - Scuola secondaria di primo grado di Vignole	3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00			2700,000 5000,000 2700,000 6100,000 1600,000 4500,000 2700,000 2700,000 5000,000 2700,000 6100,000 1600,000 4500,000 2700,000	8'100,00 15'000,00 8'100,00 18'300,00 4'800,00 13'500,00 8'100,00 8'100,00 15'000,00 8'100,00 18'300,00 4'800,00 13'500,00 8'100,00		
	SOMMANO m²					151'800,00	0,05506	8'358,11
25 TOS20_09.V 01.010.004	Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. Per superfici superiori a 10.000 mq n. tagli mesi 01_06 Sgambatura cani Magia n. tagli mesi 07_12 Sgambatura cani Magia	1,00 1,00			3000,000 3000,000	3'000,00 3'000,00		
	SOMMANO m²					6'000,00	0,03203	192,18
26 TOS20_09.V	Falciatura di scarpate o prati da eseguirsi con decespugliatore a motore in presenza o meno di piante cespugliose o di alto fusto,							
	A R I P O R T A R E							41'703,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							41'703,08
01.015.001	compreso la ripulitura iniziale. con raccolta dei materiali di risulta, il carico e il relativo trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. PIAZZE ALBERATE E PERCORSI n. tagli mesi 01_06 PA 02QU - Piazza della Vittoria PA 03QU - Polo tecnologico PE 04QU - Percorso Teatro Nazionale - Piazza Modesta Rossi PE 06QU - Percorso Via A. Scopelliti - Via G. Carlo Alberto Dalla Chiesa Aiuole di contorno di alberature varie n. tagli mesi 07_12 PA 02QU - Piazza della Vittoria PA 03QU - Polo tecnologico PE 04QU - Percorso Teatro Nazionale - Piazza Modesta Rossi PE 06QU - Percorso Via A. Scopelliti - Via G. Carlo Alberto Dalla Chiesa Aiuole di contorno di alberature varie	3,00 3,00 3,00 3,00 3,00			7,000 10,000 50,000 200,000 80,000	21,00 30,00 150,00 600,00 240,00		
	SOMMANO m²					1'735,00	0,23940	415,36
27 TOS20_09.V 01.015.001	Falciatura di scarpate o prati da eseguirsi con decespugliatore a motore in presenza o meno di piante cespugliose o di alto fusto, compreso la ripulitura iniziale. con raccolta dei materiali di risulta, il carico e il relativo trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. PERCORSI PEDONALI E CICLABILI n. tagli mesi 01_06 PE 02QU - Lungo Fermulla Franco Ballerini PE 03QU - Percorso Alfredo Martini PE 07QU - Percorso Vittorio Amadori PE 08QU - Percorso Marco Colligiani PE 09QU - Percorso Fausto Coppi PE XX - Pista ciclabile Via Manzi Percorsi nelle aree protette a bordo strada n. tagli mesi 07_12 PE 02QU - Lungo Fermulla Franco Ballerini PE 03QU - Percorso Alfredo Martini PE 07QU - Percorso Vittorio Amadori PE 08QU - Percorso Marco Colligiani PE 09QU - Percorso Fausto Coppi PE XX - Pista ciclabile Via Manzi Percorsi nelle aree protette a bordo strada	3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00			420,000 1080,000 440,000 100,000 100,000 100,000 10200,000 420,000 1080,000 440,000 100,000 100,000 100,000 10200,000	1'260,00 3'240,00 1'320,00 300,00 300,00 600,00 30'600,00 1'260,00 3'240,00 1'320,00 300,00 300,00 600,00 30'600,00		
	SOMMANO m²					75'240,00	0,23940	18'012,46
28 TOS20_09.V 01.015.001	Falciatura di scarpate o prati da eseguirsi con decespugliatore a motore in presenza o meno di piante cespugliose o di alto fusto, compreso la ripulitura iniziale. con raccolta dei materiali di risulta, il carico e il relativo trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. PARCHEGGI ALBERATI O CON AIUOLE n. tagli mesi 01_06 PR 02QU - Parcheggio di via Ludovico Ariosto PR 04QU - Parcheggio di via Colecchio PR 07QU - Parcheggio di via Fiume PR 08QU - Parcheggio di via Giuseppe Garibaldi PR 14QU - Parcheggio di via Torino PR 03BA - Parcheggio di via Bettino Ricasoli PR 01CP - Parcheggio di via Erbosa PR 01CT - Parcheggio di via Arno PR 01OL - Parcheggio di via Breve PR 02OL - Parcheggio di via Montalbano, loc. Olmi	3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00			160,000 40,000 40,000 35,000 50,000 50,000 150,000 65,000 100,000 65,000	480,00 120,00 120,00 105,00 150,00 150,00 450,00 195,00 300,00 195,00		
	A RIPORTARE					2'265,00		60'130,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2'265,00		60'130,90
	PR 03OL - Parcheggio di via IV Novembre, loc. Olmi	3,00			32,000	96,00		
	PR 01TI - Parcheggio di via Pozzo	3,00			35,000	105,00		
	PR 21QU - Piazza Torello Giuntini	3,00			30,000	90,00		
	PR 21QU - Piazza Con. Gabriella Rasponi Spalletti	3,00			200,000	600,00		
	PR 05OL - Piazza Curtatone e Montanara	3,00			85,000	255,00		
	PR 04VA - Piazza Don Lorenzo Milani	3,00			70,000	210,00		
	PR 04VG - Parcheggio 1 Via Manzi	3,00			230,000	690,00		
	PR 05VG - Parcheggio 2 Via Manzi	3,00			790,000	2'370,00		
	n. tagli mesi 07_12							
	PR 02QU - Parcheggio di via Ludovico Ariosto	2,00			160,000	320,00		
	PR 04QU - Parcheggio di via Colecchio	2,00			40,000	80,00		
	PR 07QU - Parcheggio di via Fiume	2,00			40,000	80,00		
	PR 08QU - Parcheggio di via Giuseppe Garibaldi	2,00			35,000	70,00		
	PR 14QU - Parcheggio di via Torino	2,00			50,000	100,00		
	PR 03BA - Parcheggio di via Bettino Ricasoli	2,00			50,000	100,00		
	PR 01CP - Parcheggio di via Erbosa	2,00			150,000	300,00		
	PR 01CT - Parcheggio di via Arno	2,00			65,000	130,00		
	PR 01OL - Parcheggio di via Breve	2,00			100,000	200,00		
	PR 02OL - Parcheggio di via Montalbano, loc. Olmi	2,00			65,000	130,00		
	PR 03OL - Parcheggio di via IV Novembre, loc. Olmi	2,00			32,000	64,00		
	PR 01TI - Parcheggio di via Pozzo	2,00			35,000	70,00		
	PR 21QU - Piazza Torello Giuntini	2,00			30,000	60,00		
	PR 21QU - Piazza Con. Gabriella Rasponi Spalletti	2,00			200,000	400,00		
	PR 05OL - Piazza Curtatone e Montanara	2,00			85,000	170,00		
	PR 04VA - Piazza Don Lorenzo Milani	2,00			70,000	140,00		
	PR 04VG - Parcheggio 1 Via Manzi	2,00			230,000	460,00		
	PR 05VG - Parcheggio 2 Via Manzi	2,00			790,000	1'580,00		
	SOMMANO m²					11'135,00	0,23940	2'665,72
29 TOS20_09.V 01.015.001	Falciatura di scarpate o prati da eseguirsi con decespugliatore a motore in presenza o meno di piante cespugliose o di alto fusto, compreso la ripulitura iniziale. con raccolta dei materiali di risulta, il carico e il relativo trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. AIUOLE, SPARTITRAFFICO E PERTINENZE n. tagli mesi 01_06							
	AI 04QU - Via Gaetano Doninzetti	3,00			30,000	90,00		
	AI 02OL - Via Montalbano - strada Regionale n.66	3,00			30,000	90,00		
	AI 10QU - Via Gioacchino Rossini	3,00			6,000	18,00		
	AI 14QU - Via Amerigo Vespucci	3,00			7,500	22,50		
	AI 01CT - Via Arno - starda Regionale n.66	3,00			20,000	60,00		
	AI 01FE - Via O. Ceccarelli - via A. Rosmini	3,00			62,000	186,00		
	AI 01OL - Via Galigana - via Breve	3,00			20,000	60,00		
	AI 01VA - Via V. Fiorentina I tratto - via delle Corbellicce	3,00			8,000	24,00		
	AI 06QU - Via Larga - via Torino	3,00			60,000	180,00		
	AI 08QU - Via Montalbano - via Europa	3,00			95,000	285,00		
	AI 15QU - Via Alessandro Volta	3,00			48,000	144,00		
	n. tagli mesi 07_12							
	AI 04QU - Via Gaetano Doninzetti	2,00			30,000	60,00		
	AI 02OL - Via Montalbano - strada Regionale n.66	2,00			30,000	60,00		
	AI 10QU - Via Gioacchino Rossini	2,00			6,000	12,00		
	AI 14QU - Via Amerigo Vespucci	2,00			7,500	15,00		
	AI 01CT - Via Arno - starda Regionale n.66	2,00			20,000	40,00		
	AI 01FE - Via O. Ceccarelli - via A. Rosmini	2,00			62,000	124,00		
	AI 01OL - Via Galigana - via Breve	2,00			20,000	40,00		
	AI 01VA - Via V. Fiorentina I tratto - via delle Corbellicce	2,00			8,000	16,00		
	AI 06QU - Via Larga - via Torino	2,00			60,000	120,00		
	AI 08QU - Via Montalbano - via Europa	2,00			95,000	190,00		
	AI 15QU - Via Alessandro Volta	2,00			48,000	96,00		
	SOMMANO m²					1'932,50	0,23940	462,64
30 TOS20_RU.	Operaio florovivaistico Specializzato					2,00		
	A RIPORTARE					2,00		63'259,26

