



PIANTA PIANO TERRA

LEGENDA


- QE** QUADRO ELETTRICO ENEL  
**QG** QUADRO ELETTRICO GENERALE  
**QES1** QUADRO ELETTRICO - ESISTENTE - ILLUMINAZIONE CAMPO DI GIOCO  
**QES2** QUADRO ELETTRICO ILLUMINAZIONE CAMPO ALLENAMENTO (DI PREVISIONE)  
**CN1-DX** CENTRALINO SPOGLIATOIO DESTRO  
**CN1-SX** CENTRALINO SPOGLIATOIO SINISTRO  
**CN2** CENTRALINO INFERMERIA  
**CN3** CENTRALINO UFFICIO  
**CN4** CENTRALINO MAGAZZINO-LAVANDERIA
- P.D.C.** Pompa di calore aria/acqua marca AERMEC art. ANK 085 o similare  
**CA PA** Caldala murale per produzione acqua calda sanitaria marca IMMERGAS - art. VICTRIX 35 TT PLUS o similare - P. Termica nominale max 34,8 kW - alimentazione gas metano -  
**CA R** Caldala murale a condensazione per riscaldamento ambienti marca IMMERGAS art. VICTRIX 28 TT PLUS o similare - P. Termica max nominale 28,0 kW - alimentata a gas metano -
- CT** COLLETTORE DI TERRA  
**PICCHETTO** DISPENSORE A CROCE IN ACCIAIO ZINCATO - dim. 1500x50x5 mm  
**CONDUTTORE DI TERRA** - CORDA DI RAME NUDA S = 50 mm²  
- CT1 - Collegamento in quattro punti ai ferri della fondazione  
- CT2 - Collegamento all'impianto di terra dell'illuminazione campo sportivo
- JOL** PULSANTE DI CHIAMATA PER DIVERSAMENTE ABILI  
**INTERRUTTORE** UNIPOLARE  
**INTERRUTTORE UNIPOLARE** ≥ IP40  
**DEVIATORE** ≥ IP40  
**PRESA UNEL** - 1P+N+T - 10A - 220V/AC -  
**PRESA UNEL** - 1P+N+T - 10/16A - 220V/AC -  
**PRESA UNEL** - 1P+N+T - 10A - 220V/AC - IP40  
**PRESA** 1P+N+T - 10A - 220V/AC -
- PLAFONIERA A SOFFITTO** TECNOLOGIA LED - 220V/AC - 49W - marca DISANO art. THEMA-LED/164735-00 O SIMILARE  
**PLAFONIERA A SOFFITTO** TECNOLOGIA LED - 220V/AC - 49W - IP66 - marca DISANO art. THEMA-LED/164735-00 O SIMILARE CON ACCENSIONE DA QUADRO  
**PLAFONIERA DA PARETE** TECNOLOGIA LED - 220V/AC - 18W - IP65 marca DISANO art. 747-OBLO' 2.0/112636-00 O SIMILARE CON ACCENSIONE DA QUADRO  
**PLAFONIERA DA PARETE** TECNOLOGIA LED - 220V/AC - 18W - IP65 COMPLETA DI SENSORE PRESENZA PERSONE TEMPORIZZATO marca DISANO art. OBLO' 2.0-LED/112636-19 O SIMILARE  
**SCATOLA DI DERIVAZIONE** ARRIVO CAVO TELECOM DALL'ALLACCIAMENTO ALLA RETE  
**GRUPPO STATICO DI CONTINUITÀ** PER ALIMENTAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA CAMPI E TRIBUNE ESTERNE
- GRUPPO PRESE** COSTITUITO DA:  
- SCATOLA PORTAFRUTTI DA INCASSO A PARETE 6 POSTI  
- SUPPORTO 6 POSTI  
- SEPARATORE FUNZIONALE ZONA TRASMISSIONE DATI  
- N. 1 PRESA UNEL - 1P+N+T - 10A - 220V/AC -  
- N. 1 PRESA - 1P+N+T - 220V - 10A  
- N. 1 PRESA TRASMISSIONE DATI
- Plafoniera autoalimentata** per illuminazione di sicurezza - tipo SOLO EMERGENZA - SE -  
- Grado di protezione ≥ IP42  
- Interruzione < 0,5 S  
- Tempo di ricarica 12 ore  
- Autonomia ≥ 90 minuti  
- Tecnologia LED  
- Flusso luminoso 165 LUMEN
- Plafoniera autoalimentata** per illuminazione di sicurezza - tipo SOLO EMERGENZA - SE -  
- Grado di protezione ≥ IP42  
- Interruzione < 0,5 S  
- Tempo di ricarica 12 ore  
- Autonomia ≥ 90 minuti  
- Tecnologia LED  
- Flusso luminoso 285 LUMEN
- Plafoniera autoalimentata** per illuminazione di sicurezza - tipo SOLO EMERGENZA - SE -  
- Grado di protezione ≥ IP42  
- Interruzione < 0,5 S  
- Tempo di ricarica 12 ore  
- Autonomia ≥ 90 minuti  
- Tecnologia LED  
- Flusso luminoso 500 LUMEN
- CLAV** Collettore lavanderia  
**CINF** Collettore infermeria  
**CASX** Collettore spogliatoio arbitro SX  
**CADX** Collettore spogliatoio arbitro DX  
**CDDX** Collettore docce DX  
**CDSX** Collettore docce SX  
**61** Collettore principale distribuzione acqua calda  
**81** Collettore principale ricircolo  
**91** Collettore principale acqua fredda



SEZIONE A—A  
scala 1:50



SEZIONE B—B  
scala 1:50



SEZIONE C—C  
scala 1:50

<b>'STUDIO MAIANI'</b> STUDIO TECNICO INGEGNERIA IMPIANTISTICA Dott. Ing. Claudio Maiani Esec. Ing. FORTUNA M. 207		IL TECNICO:	
Via Europa 176/1 - 51039 QUARRATA (PT) Tel e Fax 0573/779076 studioimaiani@gmail.com - claudio.maiani@proseco.eu C.F. MNACLD52PZ3H11995 - P.IVA 00414720474		DATA:	
<b>PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO</b>			
COMMITTENTE: "COMUNE DI QUARRATA" - CAMPO SPORTIVO C. CARAMELLI			
UBICAZIONE: Via IV Novembre - Loc. Vignole - QUARRATA (PT)			
OGGETTO: PLANIMETRICO IMPIANTO PIANO TERRA SEZIONE A - A, B - B, C - C SCALA: 1:50	TAV. N°	AGG. 30/09/2020	
<b>E2</b>			