

Comune di Quarrata
Provincia di Pistoia

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di fornitura e posa in opera di pavimentazioni interna alla scuola dell'infanzia "B. Munari" posta in Quarrata - via Cino da Pistoia

COMMITTENTE: Comune di Quarrata

Quarrata, 03/02/2020

**IL TECNICO**
Ingegnere *Roberta Baldi*
Incaricata di *Roberta Baldi*

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 Np01	<p>Fornitura e posa di pavimentazione, compreso battiscopa, provvista di marcatura CE (EN 14041), in PVC eterogeneo modulare (ISO10582) compatto, rinforzato con fibra di vetro, tipo Starfloor Click Ultimate di Tarkett osimilare, coloria a scelta della Direzioni Lavori. Lo strato d'usura di 0,55 mm, in PVC puro trasparente,dovra avere un trattamento poliuretano che non richiederà l'applicazione di cera metallizzata e che faciliterà la manutenzione e pulizia della pavimentazione.Il pavimento dovrà essere dotato di Il pavimento dovrà essere dotato di materassino di appoggio (integrato nella pavimentazione o messo a parte)avere un assorbimento acustico pari o superiore a 19 dB secondo EN ISO 717-2 e una riduzione del rumore interno da impatto pari a 85db - classe C secondo EN ISO 31-074. Il pavimento dovrà essere fornito con uno spessore totale non inferiore ai 6,50 mm (ISO24346), in doghe formato 176x1213 mm e in piastre 300x600 mm (ISO 24342), con un peso (23997) pari a 11300g/mq, ovvero formati similari.La sua classificazione d'uso dovrà essere 33/42 secondo EN ISO 10874, Bfl-s1 la classe di reazione al fuoco (EN 13501-1). Il prodotto dovrà essere realizzato con tecnologia senza ftalati e dovrà essere riciclabile al 100%. Il pavimento dovrà corrispondere a seguenti norme e valori e dovrà essere prodotto da fabbriche con certificazione ISO 9001 e ISO14001.: Antiscivolo EN 13893 coefficiente di attrito $\geq 0,30$. Il prezzo deve essere comprensivo anche della fornitura e posa in opera del materassino Ogni opera compreso per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p> <p>piano terra piano primo</p>					230,00 350,00		
	SOMMANO mq					580,00	65,00	37'700,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							37'700,00
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI)							
2 SIC.SPCL	<p>La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.</p>					100,00		
	SOMMANO %					100,00	358,43	358,43
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro							358,43
	T O T A L E euro							38'058,43
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							

