



CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia
C.F. / P.IVA 00146470471
Servizio Lavori Pubblici
Via Trieste, 1 - 51039 Quarrata (PT)

**Manutenzione straordinaria impianti elevatori immobili
strumentali, finalizzata alla sostituzione di componenti
meccaniche ed elettroniche deteriorate**

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Redatta da : Servizio Lavori pubblici

Quarrata, Aprile 2021

**Il progettista
Ing. Iuri Gelli**



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

	Tipologia	Quantità	Prezzo Unitario	Importo
Impianto FI635342 – sede Servizio Polizia Municipale sostituzione della tubazione di mandata dell'olio Prove, regolazioni e tutto quanto altro necessario a rendere l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.	n.	1	€ 2.200,00	€ 2.200,00
Impianto T6N01106 – Biblioteca Comunale: sostituzione tubazione di mandata olio, scheda operatore porte, lampada emergenza locale macchina Prove, regolazioni e tutto quanto altro necessario a rendere l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.	n.	1	€ 1.530,00	€ 1.530,00
Impianto 54KI0648 – Palazzo Comunale di Piazza della Vittoria: sostituzione display porta piano terra, batterie di ritorno al piano, lampada emergenza in cabina, pulsanti di cabina e di piano Prove, regolazioni e tutto quanto altro necessario a rendere l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.	n.	1	€ 770,00	€ 770,00
Impianto 54NL3171 – Palazzina del Sindaco di Via V. Veneto – sostituzione lampada emergenza in cabina, batteria in tampone, illuminazione a led con autospegnimento, toloio porta piano terra Prove, regolazioni e tutto quanto altro necessario a rendere l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.	n.	1	€ 940,00	€ 940,00
Impianto 54NL0914 – Palazzina Ex Lenzi Via Trieste– sostituzione lampada emergenza locale macchina Prove, regolazioni e tutto quanto altro necessario a rendere l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.	n.	1	€ 370,00	€ 370,00
Impianto 54NL3172 – Scuole medie Vignole: fornitura illuminazione a led con autospegnimento e scaletta accesso fondo fossa, installazione lampada di emergenza cabina e locale macchina, sostituzione batterie di ritorno al piano Prove, regolazioni e tutto quanto altro necessario a rendere l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.	n.	1	€ 2.040,00	€ 2.040,00
Impianto 54NL3170 – Scuola primaria Vignole: sostituzione batterie di ritorno al piano, lampada emergenza cabina, pulizia straordinaria e disinfezione locale macchina e vano ascensore Prove, regolazioni e tutto quanto altro necessario a rendere l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.	n.	1	€ 1.490,00	€ 1.490,00
Impianto T6N01107 – Centro interculturale “La Civetta”: sostituzione scheda e batteria di ritorno al piano Prove, regolazioni e tutto quanto altro necessario a rendere l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.	n.	1	€ 580,00	€ 580,00
Impianto 54NL3173 – Scuole medie via Petrarca: sostituzione lineoleum cabina e batterie di ritorno al piano, installazione lampada emergenza cabina e pulizia straordinaria impianto. Prove, regolazioni e tutto quanto altro necessario a rendere l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.	n.	1	€ 840,00	€ 840,00
Impianto IMAN749T – Cimitero Comunale Santallemura: sostituzione rulli e pattini di scorrimento cabina, sostituzione citofono per comunicazione locale macchina/cabina, installazione scala fondo fossa e pulizia straordinaria impianto. Prove, regolazioni e tutto quanto altro necessario a rendere l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.	n.	1	€ 2.390,00	€ 2.390,00
Impianto n. 01/623 - Polo Tecnologico: sostituzione plafoniere di cabina Prove, regolazioni e tutto quanto altro necessario a rendere l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.	n.	1	€ 100,00	€ 100,00
Impianto 54NN5553 – Centro Pantarei: sostituzione combinatore telefonico Prove, regolazioni e tutto quanto altro necessario a rendere l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.	n.	1	€ 600,00	€ 600,00
Impianto T6N01564 – Villa “La Magia”: sostituzione lampada emergenza locale macchina Prove, regolazioni e tutto quanto altro necessario a rendere l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.	n.	1	€ 330,00	€ 330,00

Installazione di convertitore GSM in corrispondenza degli impianti dotati di combinatore telefonico

cad.

9

€ 380,00

€ 3.420,00

Importo complessivo prestazioni

€ 17.600,00

Oneri relativi alla sicurezza

€ 400,00

IMPORTO COMPLESSIVO

=====
€ 18.000,00

Quarrata, Aprile 2021

Il progettista
Ing. Iuri Gelli

