





<div><div>BALDI &amp; ASSOCIATI</div><div>ingegneria architettura</div></div>		<div>STUDIO BALDI &amp; ASSOCIATI, INGEGNERIA E ARCHITETTURA</div> <div>Ing. Franco Baldi - Ing. Alessandro Baldi - Arch. Meri Ascani</div> <div><div>via Europa 95, 51039 quarrata pistoia, tel 0573 73182 - 0573 736151, fax 0573 779149</div><div>e-mail albs@studiohdbaldisassociati.it - postmaster@studiohdbaldisassociati.it p.i. 01392780150</div></div>																						
<div><div></div><div>Regione Toscana - Provincia di Pistoia</div><div>COMUNE di QUARRATA</div><div>Piazza della Vittoria n. 1</div></div>		<div>COLLABORATORI</div> <div>Progetto Architettonico: Arch. TOMMASO CAPPELLI Arch. GIULIA BALDI</div> <div>Progetto Impianti Elettrici e speciali: Ing. SIMONE ARRIGUCCI</div> <div>Progetto Impianti Meccanici: Ing. SIMONE ARRIGUCCI</div> <div>Progetto Acustica: Ing. MANUEL GORI</div>																						
<div>PROGETTISTA</div> <div>Ing. ALESSANDRO BALDI</div>																								
<div>TITOLO DEL PROGETTO</div> <div>REALIZZAZIONE DI PALESTRA AL SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA "DE ANDRE" E SCUOLA DELL'INFANZIA "MADRE TERESA DI CALCUTTA"</div>		<div>DISEGNO N.</div> <div>Arch.06</div>																						
<div>FASCICOLO</div> <div>ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE</div>		<table><tr><th>N.</th><th>DATA</th><th>OGGETTO REV.</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td></td><td></td></tr></table>		N.	DATA	OGGETTO REV.	1			2			3			4			5			6		
N.	DATA	OGGETTO REV.																						
1																								
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
<div>UBICAZIONE</div> <div>via Rubattorno ang. Via del Paradiso - Loc. Santonuovo - Quarrata</div>																								
<div>DATA</div>	<div>DOCUMENTO CAD</div>	<div>ARCHIVIO POSIZ. N.</div> <div>358</div>																						
<div>PROGETTISTA</div>	<div>RUP</div>	<div>D.L.</div>																						
<div>NOTE</div>																								



**N.B. per le attrezzature di tutti i bagni per D.A. vedi lo schema all'interno della tavola grafica**

**DESTINAZIONE:** IMPIANTO SPORTIVO - PALESTRA  
**TIPOLOGIA:** ACCESSIBILE

- 1 PORTA CON LUCE  $\geq 90$  CM
- 2 DISLIVELLO SUPERABILE DA PARTE DI PERSONE CON RIDOTTA O IMPEDITA CAPACITA' MOTORIA O SENSORIALE (ENTRO I 2,5 CM)
- 3 CORRIDOIO CON LARGHEZZA  $\geq 100$  CM
- 4 INSERIMENTO DEL SERVOSCALA (SCALA CON LARGHEZZA  $\geq 90$  CM)

**TUTTI I LOCALI SONO DOTATI DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA**




## PERCORSO DI VISITABILITA'



PERCORSO COPERTO DA EVENTI ATMOSFERICI

SPAZIO DI ROTAZIONE DI 360° DI SEDIA A RUOTE R ---> 75 cm

**PARTICOLARE ACCESSIBILITA' W.C.**



**PIANTA PIANO PRIMO - Scala 1:100**



Ogni servizio igienico dovrà essere realizzato secondo lo schema soprastante e contenere le seguenti funzioni:

- doccetta a parete con erogatore a "telefono";
- pulsante per lo scarico a parete;
- campanello per le chiamate d'emergenza;
- rubinetti con miscelatori a leva;
- miscelatori termostatici;
- pavimentazione antiscivolo;
- porta apribile all'esterno e con serratura "antimalore" ovvero apribile dall'esterno con semplice moneta