

Comune di Quarrata - Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio

OPERE DI AMMODERNAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE DELLE SEDI STRADALI E DEI PARCHEGGI DEL TERRITORIO COMUNALE

Ufficio Tecnico Comunale - Servizio Lavori Pubblici

Nr.	RIF. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				U.M.	Quantità	Importo		Oneri della Sicurezza	
			p.ug.	lung.	larg.	H/Peso			P. Unitario	Totale	P. Unitario	Totale
1	TOS20_04.E07.0 01.001	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. - larghezza cm 12										
		MISURAZIONI:		3502,00			m.	3502,00				
		SOMMANO					m.	3502,00	€ 0,29478	€ 1.032,32	€ 0,00035	€ 1,23
2	TOS20_04.E07.0 01.002	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. - larghezza cm 15										
		MISURAZIONI:		16000,00			m.	16000,00				
		SOMMANO					m.	16000,00	€ 0,31414	€ 5.026,24	€ 0,00037	€ 5,92
3	TOS20_04.E07.001. 004	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. - larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebraure, ecc										
		MISURAZIONI:	1028,00				mq.	1028,00				
		SOMMANO					mq.	1028,00	€ 3,02796	€ 3.112,74	€ 0,00359	€ 3,69

Nr.	RIF. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				U.M.	Quantità	Importo		Oneri della Sicurezza	
			p.ug.	lung.	larg.	H/Peso			P. Unitario	Totale	P. Unitario	Totale
4	TOS20_04.E07.0 05.001	Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. - di sostegni, a palo, ad arco o a mensola, per segnali stradali, eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera.										
		MISURAZIONI:										
			25,00				cad.	25,00				
		SOMMANO					cad.	25,00	€ 25,06180	€ 626,55	€ 0,02972	€ 0,74
5	TOS20_04.E 07.005.002	Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. - di segnali su appositi sostegni, ogni coppia di staffe.										
		MISURAZIONI:										
			35,00				cad.	35,00				
		SOMMANO					cad.	35,00	€ 5,97940	€ 209,28	€ 0,00709	€ 0,25
6	TOS20_PR.P51.002.005	Segnale circolare in alluminio, sciolto e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. - Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2										
		MISURAZIONI:										
			10,00				cad.	10,00				
		SOMMANO					cad.	10,00	€ 32,23220	€ 322,32		€ -
7	TOS20_PR.P51.001.003	Segnale triangolare in alluminio, sciolto e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. - Lati cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2										
		MISURAZIONI:										
			10,00				cad.	10,00				
		SOMMANO					cad.	10,00	€ 32,97223	€ 329,72		€ -

Nr.	RIF.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				U.M.	Quantità	Importo		Oneri della Sicurezza	
	E.P.		p.ug.	lung.	larg.	H/Peso			P. Unitario	Totale	P. Unitario	Totale
8	TOS20_PR.P51.003.002	Segnale ottagonale (STOP) in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente classe 2 a pezzo unico, completo di attacchi speciali. - Dimensione A cm 90										
		MISURAZIONI:										
			5,00				cad.	5,00				
		SOMMANO					cad.	5,00	€ 61,80790	€ 309,04	€ -	
9	TOS20_PR.P51.006.013	Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. - Dimensione cm 27x80 con pellicola retroriflettente cl. 2										
		MISURAZIONI:										
			5,00				cad.	5,00				
		SOMMANO					cad.	5,00	€ 26,14755	€ 130,74	€ -	
10	TOS20_PR.P51.006.014	Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. - Dimensione cm 25x50 con pellicola retroriflettente cl. 2										
		MISURAZIONI:										
			5,00				cad.	5,00				
		SOMMANO					cad.	5,00	€ 17,84283	€ 89,21	€ -	

Nr.	RIF. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				U.M.	Quantità	Importo		Oneri della Sicurezza	
			p.ug.	lung.	larg.	H/Peso			P. Unitario	Totale	P. Unitario	Totale
11	TOS20_PR.P51.0 09.002	Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. - del diametro esterno mm 60, del peso non inferiore a 4,20 kg/ml										
		MISURAZIONI:										
			25,00	3,60			ml.	90,00				
		SOMMANO					ml.	90,00	€ 5,67353	€ 510,62		€ -
12	OS_1	ONERI DELLA SICUREZZA										
		MISURAZIONI:										
			1,00				cor.	1,00				
		SOMMANO					cor.	1,00			€ 300,00	€ 300,00
		RIEPILOGO										
		IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA						€ 11.386,95				
		ONERI DELLA SICUREZZA						€ 311,83				
		TOTALE						€ 11.698,78				
		F.to il Progettista										