

SISTEMAZIONE AREA ESTERNA DEL CAMPO SPORTIVO "BENNATI" ADIACENTE ALLA SP. 44 – VIA FIRENZE

Ufficio Tecnico Comunale - Servizio Lavori Pubblici

STIMA DEI LAVORI

Nr.	RIF. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo totale
1	TOS21_01.A04.001.00 2	<p>Voce: 001 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti</p> <p>Articolo: 002 - compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.</p>	mc.	332,80	€ 19,493	€ 6.487,27
2	TOS21_04.B12.001.00 1	<p>Voce: 001 - Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.</p> <p>Articolo: 001 - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm</p>	mc.	208,00	€ 32,295	€ 6.717,36
3	TOS21_04.B12.002.00 1	<p>Voce: 002 - Realizzazione di strada bianca o pista di servizio mediante fornitura e posa in opera di pietrisco 40/60 e regolarizzazione della superficie di transito tramite stesa di pietrisco 12/22, compresa la compattazione con rullo.</p> <p>Articolo: 001 - spessore 20 cm</p>	mc.	124,80	€ 31,819	€ 3.971,01
4	TOS21_04.A07.002.00 2	<p>Voce: 002 - Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere</p> <p>Articolo: 002 - eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento</p>	mq.	332,80	€ 16,018	€ 5.330,79
			IMPORTO LAVORI	€ 22.506,43		
F.to il Progettista e Direttore dei Lavori						