

# COMPUTO METRICO

## PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI:

Lavori di rifinitura e sistemazione esterna alla scuola dell'infanzia sita in via Dante  
Alighieri a Quarrata

### Parte A - OPERE SULL'EDIFICIO

<b>1</b>	<b>Fornitura e posa in opera di composito filtrante, drenante e protettivo</b>						
	tetto volume servizi	1,00	4,65	4,65		mq.	21,62
	"	1,00	4,65	2,72		mq.	12,65
	pareti verticali	2,00	4,65	0,68		mq.	6,32
	"	1,00	7,10	0,68		mq.	4,83
	"	1,00	10,05	0,68		mq.	6,83
						<b>mq.</b>	<b>52,26</b>
<b>2</b>	<b>Fornitura e posa in opera di materassini di igroperlite</b>						
	tetto volume servizi	1,00	4,65	4,65		mq.	21,62
	"	1,00	4,65	2,72		mq.	12,65
						<b>mq.</b>	<b>34,27</b>
<b>3</b>	<b>Fornitura e posa in opera di terreno vegetale</b>						
	tetto volume servizi	1,00	4,65	4,65	0,60	mc.	12,97
	"	1,00	4,65	2,72	0,60	mc.	7,59
						<b>mc.</b>	<b>20,56</b>
<b>4</b>	<b>Fornitura e posa in opera di tubazione in p.v.c., diametro mm 100</b>						
	tratti verticali lato sud		5,00			ml.	5,00
						<b>ml.</b>	<b>5,00</b>
<b>5</b>	<b>Formazione di muratura in mattoni forati tipo foratelle</b>						
	controparete lato sud		15,00	2,50		mq.	37,50
						<b>mq.</b>	<b>37,50</b>
<b>6</b>	<b>Fornitura e posa in opera di griglia di areazione in acciaio zincato o alluminio preverniciato</b>						
	controparete lato sud	12,00				n.	12,00
						<b>n.</b>	<b>12,00</b>
<b>7</b>	<b>Fornitura e posa in opera di lastre di pietra serena levigata</b>						
	finestre lato sud	3,00	2,60	0,25		mq.	1,95
	gradini scala principale	2,00	1,20	0,34		mq.	0,82
	"	1,00	1,20	1,20		mq.	1,44

				<b>mq.</b>	<b>4,21</b>
<b>8</b>	<b>Formazione di rivestimento esterno in finta pietra</b>				
	parete sud	1,00	15,00	2,38	mq. 35,70
	"	1,00	12,60	1,00	mq. 12,60
	muretto basso lato nord	2,00	5,80	0,45	mq. 5,22
	"	2,00	1,00	0,45	mq. 0,90
	pareti alte lato nord	1,00	1,80	2,20	mq. 3,96
				<b>mq.</b>	<b>58,38</b>
<b>9</b>	<b>Formazione di pavimento in piastrelle</b>				
	centrale termica		25,00		mq. 25,00
	porzioni sopraelevate		5,00		mq. 5,00
				<b>mq.</b>	<b>30,00</b>
<b>10</b>	<b>Formazione di rivestimento per scala di servizio in piastrelle di gres</b>				
	gradini	35,00	0,55	0,80	mq. 15,40
	pianerottolo piano primo	1,00	1,90	0,80	mq. 1,52
	pianerottolo piano secondo	1,00	0,90	1,05	mq. 0,95
	porzioni aggiuntive	5,00			mq. 5,00
				<b>mq.</b>	<b>22,87</b>
<b>11</b>	<b>Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in plastica</b>				
	Quantità indicative	1,00	430,00		ml. 430,00
				<b>ml.</b>	<b>430,00</b>
<b>12</b>	<b>Fornitura e posa in opera di porte per accesso alle aule ad anta unica in laminato (con oblò)</b>				
	aule piano terra	1,00			num. 1,00
	aule piano primo	2,00			num. 2,00
				<b>num.</b>	<b>3,00</b>
<b>13</b>	<b>Fornitura e posa in opera di porte interne ad anta unica in laminato</b>				
	piano terra	10,00			num. 10,00
	piano primo	3,00			num. 3,00
				<b>num.</b>	<b>13,00</b>
<b>14</b>	<b>Fornitura e posa in opera di porta in acciaio preverniciato REI 120</b>				
	cucina	1,00			num. 1,00
				<b>num.</b>	<b>1,00</b>

<b>15</b>	<b>Fornitura e posa in opera di ringhiera in acciaio zincato</b>					
	scala di servizio		15,00		ml.	15,00
					-----	
					<b>ml.</b>	<b>15,00</b>
<b>16</b>	<b>Fornitura e posa in opera di ringhiera in acciaio zincato e verniciato completa di vetro antiurto</b>					
	scala principale		6,00		ml.	6,00
	affaccio		5,00		ml.	5,00
					-----	
					<b>ml.</b>	<b>11,00</b>
<b>17</b>	<b>Coloritura per esterni a calce</b>					
	esterni	0,67	750,00		mq.	502,50
					-----	
					<b>mq.</b>	<b>502,50</b>
<b>18</b>	<b>Coloritura per interni a calce</b>					
	interni	0,67	400,00		mq.	268,00
					-----	
					<b>mq.</b>	<b>268,00</b>
<b>19</b>	<b>Coloritura per interni a tempera fine</b>					
	interni	0,67	1.360,00		mq.	911,20
					-----	
					<b>mq.</b>	<b>911,20</b>
<b>20</b>	<b>Verniciatura di elementi in acciaio a vista</b>					
	pilastrini lato nord	3,00	3,80	0,69	mq.	7,87
					-----	
					<b>mq.</b>	<b>7,87</b>
<b>21</b>	<b>Sistemazione della parete interna disposta sul lato est</b>					
	porzione cucina				mq.	10,00
					-----	
					<b>mq.</b>	<b>10,00</b>
<b>22a</b>	<b>Operaio specializzato edile (prezzario CCIAA Pistoia 2011)</b>					
	lavori di rifinitura				ore	40,00
					-----	
					<b>ore</b>	<b>40,00</b>
<b>22b</b>	<b>Operaio comune edile (prezzario CCIAA Pistoia 2011)</b>					
	lavori di rifinitura				ore	40,00
					-----	
					<b>ore</b>	<b>40,00</b>

**23a Piattaforma a pantografo**per esecuzione dei  
lavori di facciata

ore 24,00

ore 24,00

**23b Piattaforma aerea a cella (braccio fino a ml. 20,00)**per esecuzione dei  
lavori sulla copertura

ore 16,00

ore 16,00

**23c Trabattello mobile (altezza del piano di lavoro massima ml. 7,50)**per esecuzione dei  
lavori di facciata ed  
interni

num. 1,00

num. 1,00

**23d Parapetti prefabbricati**su copertura zona  
servizi

num. 20,00

piano primo su spazio  
distributivo

num. 6,00

protezione scala

num. 7,00

num. 33,00

**Parte B - OPERE ESTERNE****24 Spianamento e ripulitura area cantiere**

mc. 220,00

mc. 220,00

**25 Formazione scavo di sbancamento a sezione ristretta obbligata**

1,00 0,50 0,60 80,00

mc. 24,00

mc. 24,00

**26 Formazione della fondazione e/o sottofondo**

1,00 0,15 0,60 0,80

mc. 0,07

1,00 0,20 140,00

mc. 28,00

1,00 0,25 320,00

mc. 80,00

mc. 108,07

**27 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio**

mq. 70,00

mq. 70,00

28	Fornitura e posa in opera di pozzetti per la raccolta acque 2,00	n.	2,00
		<b>n.</b>	<b>2,00</b>
29	Fornitura e posa in opera di tubazione in p.v.c., diametro mm 125 15,00	ml.	15,00
		<b>ml.</b>	<b>15,00</b>
30	Confezione e getto di Conglomerato cementizio armato 1,00      0,25      0,50      80,00	mc.	10,00
		<b>mc.</b>	<b>10,00</b>
31	Fornitura e posa in opera di muratura armata 1,00      0,40      80,00	mq.	32,00
		<b>mq.</b>	<b>32,00</b>
32	Fornitura e posa in opera di cimasa prefabbricata in c.l.s. 80,00	ml.	80,00
		<b>ml.</b>	<b>80,00</b>
33	Fornitura e posa in opera di nuova recinzione costituita da rete a maglia metallica 100,00	ml.	100,00
		<b>ml.</b>	<b>100,00</b>
34	Fornitura e posa in opera di cordonato in pietra di Luserna 22,00	ml.	22,00
		<b>ml.</b>	<b>22,00</b>
35	Fornitura e posa in opera di cordonato liscio prefabbricato 100,00	ml.	100,00
		<b>ml.</b>	<b>100,00</b>
36	Fornitura e posa in opera di pavimentazione	mq.	140,00
		<b>mq.</b>	<b>140,00</b>
37	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in lastre di pietra Luserna	mq.	35,00
		<b>mq.</b>	<b>35,00</b>

<b>38</b>	<b>Fornitura e posa in opera di recinzione costituita da pannelli modulari, monolitici, tipo orsogril</b>	80,00	ml.	80,00
			<b>ml.</b>	<b>80,00</b>
<b>40a</b>	<b>Operaio specializzato edile (prezzario CCIAA Pistoia 2011)</b>		ore	100,00
	lavori di rifinitura		<b>ore</b>	<b>100,00</b>
<b>40b</b>	<b>Operaio comune edile (prezzario CCIAA Pistoia 2011)</b>		ore	100,00
	lavori di rifinitura		<b>ore</b>	<b>100,00</b>

I Progettisti  
Geom. Fabiana Baldi

Geom. Simona Rossi













